



## **AZIENDA COMUNALE FARMACIE**

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

**OGGETTO** FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO ARREDAMENTO SU MISURA FARMACIA COMUNALE DI PIAZZA TEVERE N. 16

**COMMITTENTE** AZIENDA COMUNALE FARMACIE  
Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese  
San Donato Milanese - Milano

**PROGETTO** studio AZdesign  
24052 Azzano San Paolo BERGAMO via Piemonte 13

## **ANALISI DEI PREZZI**

Il Progettista

.....  
(geom. Marco Perego)



Bergamo, Novembre 2018

| NP.A01 | Banco prescrizioni con struttura in nobilitato sp. 19mm colore Bianco, con spalle, ripiani, n. 2 van ... er la dissipazione del calore e alimentarore. Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. |          |                                 |                   |
|--------|--|----------|---------------------------------|-------------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                        | TOTALE            |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                 |                   |
| 1      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h   | 6,00     | 25,20 €                         | 151,20 €          |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 8,00     | 21,64 €                         | 173,12 €          |
| 3      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 8,00     | 24,09 €                         | 192,72 €          |
|        | B) MATERIALI   |          |                                 |                   |
| 4      | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq  | 10,50    | 10,90 €                         | 114,45 €          |
| 5      | Vetro temperato e stratificato 5+0,76+5 ... mq   | 0,50     | 29,77 €                         | 14,89 €           |
| 6      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima  | 4,50     | 100,00 €                        | 450,00 €          |
| 7      | Pannello multistrati Pioppo sp 20 mm ... mq  | 4,00     | 14,45 €                         | 57,80 €           |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                 |                   |
| 8      | Trasporti ... h  | 2,00     | 35,00 €                         | 70,00 €           |
|        | D) NOLI  |          |                                 |                   |
| 9      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h   | 3,00     | 180,00 €                        | 540,00 €          |
|        |  |          | SOMMANO                         | 1.764,18 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)        | 238,16 €          |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)       | 200,23 €          |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / mc</b> | <b>2.202,58 €</b> |

| NP.A02 | Cassettiere di specialità da incasso banco tipo Taxis 2 ditta ICAS o equivalente a cinque cassette i ... completi di n°20 separatori in plastica per cassetto, frontalini con maniglia e porta letterine per classificazione prodotti. Dim. 434 x 589 x 720 mm |          |                                  |                 |
|--------|--|----------|----------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                         | TOTALE          |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                  |                 |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 0,60     | 24,09 €                          | 14,45 €         |
|        | B) MATERIALI   |          |                                  |                 |
| 2      | Cassettiera di specialità tipo Taxis 2 ditta ICAS con cassette in alluminio su cuscinetti a sfera. ... cad   | 1,00     | 480,00 €                         | 480,00 €        |
| 3      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima  | 0,40     | 100,00 €                         | 40,00 €         |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                  |                 |
| 4      | Trasporti ... h  | 0,30     | 35,00 €                          | 10,50 €         |
|        |  |          | SOMMANO                          | 544,95 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)         | 73,57 €         |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 61,85 €         |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>680,37 €</b> |

| <b>NP.A03</b>                  |   | Cassetiera retro banco in laminato predisposta per alloggiamento n. 11 cassettiere di specialità. ... a letterine per classificazione prodotti. NOTA: sarà cura della D.L. indicare il colore della finitura esterna prima dell'esecuzione della lavorazione |          |                   |
|--------------------------------|---|--|----------|-------------------|
| <b>ELEMENTI</b>                |   | Quantità   | Unitario | TOTALE            |
| A) MANODOPERA                  |   |  |          |                   |
| 1                              | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 1,00   | 24,09 €  | 24,09 €           |
| 2                              | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 1,50   | 21,64 €  | 32,46 €           |
| B) MATERIALI                   |   |  |          |                   |
| 3                              | Cassetiera di specialità tipo Taxis Plus ditta ICAS con cassetti in alluminio su guide telescopiche e cuscinetti a sfera. Dim. 434 x 453 x 720 mm ... cad | 2,00   | 530,00 € | 1.060,00 €        |
| 4                              | Foglio di laminato ... mq   | 6,50   | 13,80 €  | 89,70 €           |
| 5                              | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassetti, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima                                       | 0,20   | 100,00 € | 20,00 €           |
| 6                              | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq   | 14,20  | 10,90 €  | 154,78 €          |
| C) TRASPORTI                   |   |  |          |                   |
| 7                              | Trasporti ... h   | 1,00   | 35,00 €  | 35,00 €           |
| SOMMANO                        |   |  |          | 1.416,03 €        |
| Spese generali (13,50 %)       |   |  |          | 191,16 €          |
| Utile d'Impresa (10,00 %)      |   |  |          | 160,72 €          |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / m</b> |   |  |          | <b>1.767,91 €</b> |

| <b>NP.A04</b>                  |  | Espositore h 2400 mm da posare sulle pareti perimetrali in cartongesso di nuova realizzazione compos ... a della staffa di sostegno ripiani per verificare conformità con disegno costruttivo di progetto da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. |          |                 |
|--------------------------------|--|---|----------|-----------------|
| <b>ELEMENTI</b>                |  | Quantità  | Unitario | TOTALE          |
| A) MANODOPERA                  |  |   |          |                 |
| 1                              | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 3,00  | 24,09 €  | 72,27 €         |
| 2                              | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 3,00  | 21,64 €  | 64,92 €         |
| B) MATERIALI                   |  |   |          |                 |
| 3                              | Cremagliera porta ripiani in alluminio colore dorato satinato tipo FIT-ART CG1.3012.ORO o equivalente. Con le seguenti caratteristiche: _profilo a vista larghezza 7 mm _passo 37 mm (pieno 15 mm - vuoto 22 mm) _asole di fissaggio 111 mm _tenuta fissag ... m | 3,00  | 14,10 €  | 42,30 €         |
| 4                              | Pannello multistrati Pioppo sp 25 mm ... mq  | 2,40  | 14,45 €  | 34,68 €         |
| 5                              | Ripiano in cristallo extrachiario satinato temperato sp 8 mm profondità 250 mm ... cad   | 7,50  | 16,50 €  | 123,75 €        |
| 6                              | Staffa di sostegno a pinza in ottone satinato con antiribaltamento e appoggi in gomma nera tipo OR come da disegno costruttivo delle tavole di progetto. ... cad   | 9,00  | 17,66 €  | 158,94 €        |
| C) TRASPORTI                   |  |   |          |                 |
| 7                              | Trasporti ... h  | 0,20  | 35,00 €  | 7,00 €          |
| SOMMANO                        |  |   |          | 503,86 €        |
| Spese generali (13,50 %)       |  |   |          | 68,02 €         |
| Utile d'Impresa (10,00 %)      |  |   |          | 57,19 €         |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / m</b> |  |   |          | <b>629,07 €</b> |

| NP.A05 | Porta in cristallo satinato extrachiaro temperato sp.8mm per accesso vetrina, con n. 2 cerniere a sc ... ne satinato, caratteristiche tecniche: _apertura 0° +90° -90° _portata 80 Kg Compreso foro molato diametro 30mm per apertura. Dimensione 670 x 2400 mm |          |                                  |                 |
|--------|---|----------|----------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                         | TOTALE          |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                  |                 |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 2,00     | 24,09 €                          | 48,18 €         |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 2,00     | 21,64 €                          | 43,28 €         |
|        | B) MATERIALI  |          |                                  |                 |
| 3      | Cerniera a scatto per cristalli finitura ottone satinato. Caratteristiche tecniche: _apertura 0° +90° -90° _portata 80 Kg ... cad   | 2,00     | 143,20 €                         | 286,40 €        |
| 4      | Cristallo extrachiaro satinato temperato sp 8 mm ... mq   | 1,61     | 73,84 €                          | 118,88 €        |
| 5      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 0,60     | 100,00 €                         | 60,00 €         |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                  |                 |
| 6      | Trasporti ... h   | 0,60     | 35,00 €                          | 21,00 €         |
|        | D) NOLI   |          |                                  |                 |
| 7      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 0,70     | 180,00 €                         | 126,00 €        |
|        |   |          | SOMMANO                          | 703,74 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)         | 95,00 €         |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 79,87 €         |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>878,62 €</b> |

| NP.A06 | Cassettiera in laminato opaco grigio scuro a scelta della D.L. bordato colore uniforme con ABS sp 1 ... guata portata. Dimensione 4350 x 530 x 340 mm NOTA: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. |          |                                |                 |
|--------|---|----------|--------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                       | TOTALE          |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                |                 |
| 1      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 1,00     | 25,20 €                        | 25,20 €         |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 1,00     | 21,64 €                        | 21,64 €         |
|        | B) MATERIALI  |          |                                |                 |
| 3      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 0,55     | 100,00 €                       | 55,00 €         |
| 4      | Foglio di laminato ... mq   | 5,50     | 13,80 €                        | 75,90 €         |
| 5      | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq   | 9,00     | 10,90 €                        | 98,10 €         |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                |                 |
| 6      | Trasporti ... h   | 0,20     | 35,00 €                        | 7,00 €          |
|        | D) NOLI   |          |                                |                 |
| 7      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 0,54     | 180,00 €                       | 97,20 €         |
|        |   |          | SOMMANO                        | 380,04 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)       | 51,31 €         |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)      | 43,13 €         |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / m</b> | <b>474,48 €</b> |

| NP.A07 | Divisorio interno con porta composto dai seguenti elementi: _pannellature in multistrati larghezza 3 ... e la presentazione di apposite campionature dei componenti, da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. relativa tipologia e colore. |          |                                    |                   |
|--------|---|----------|------------------------------------|-------------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                           | TOTALE            |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                    |                   |
| 1      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 5,00     | 25,20 €                            | 126,00 €          |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 5,00     | 21,64 €                            | 108,20 €          |
| 3      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 5,00     | 24,09 €                            | 120,45 €          |
|        | B) MATERIALI  |          |                                    |                   |
| 4      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 3,00     | 100,00 €                           | 300,00 €          |
| 5      | Foglio di laminato ... mq   | 15,00    | 13,80 €                            | 207,00 €          |
| 6      | Pannello multistrati Pioppo sp 25 mm ... mq   | 8,50     | 14,45 €                            | 122,83 €          |
| 7      | Pannello truciolare tutto Pioppo 600Kg al mc ... mq   | 7,60     | 5,75 €                             | 43,70 €           |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                    |                   |
| 8      | Trasporti ... h   | 1,00     | 35,00 €                            | 35,00 €           |
|        | D) NOLI   |          |                                    |                   |
| 9      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 3,00     | 180,00 €                           | 540,00 €          |
|        |   |          | SOMMANO                            | 1.603,18 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)           | 216,43 €          |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 181,96 €          |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>2.001,57 €</b> |

| NP.A08 | Espositore curvo h 2400 mm che segua l'andamento e da posare sulle pareti perimetrali in cartongesso ... erificare conformità con disegno costruttivo di progetto e campionatura della finitura di Rovere da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.  |          |                                |                   |
|--------|--|----------|--------------------------------|-------------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                       | TOTALE            |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                |                   |
| 1      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h   | 9,00     | 25,20 €                        | 226,80 €          |
| 2      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 7,00     | 24,09 €                        | 168,63 €          |
| 3      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 6,00     | 21,64 €                        | 129,84 €          |
|        | B) MATERIALI   |          |                                |                   |
| 4      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima  | 0,50     | 100,00 €                       | 50,00 €           |
| 5      | Lastre di Rovere rigattino sp 6/10 di mm ... mq  | 2,40     | 12,00 €                        | 28,80 €           |
| 6      | Ripiano in cristallo extrachiaro satinato temperato sp 8 mm profondità 250 mm ... cad  | 7,50     | 16,50 €                        | 123,75 €          |
| 7      | Staffa di sostegno a pinza in ottone satinato con antiribaltamento e appoggi in gomma nera tipo OR come da disegno costruttivo delle tavole di progetto. ... cad   | 9,00     | 17,66 €                        | 158,94 €          |
| 8      | Cremagliera porta ripiani in alluminio colore dorato satinato tipo FIT-ART PK1.3012.ORO o equivalente. Con le seguenti caratteristiche: _profilo a vista larghezza 7 mm _passo 37 mm (pieno 15 mm - vuoto 22 mm) _asole di fissaggio 111 mm _tenuta fissag ... m | 2,40     | 14,33 €                        | 34,39 €           |
| 9      | Pannellocurvo multistrati Pioppo sp 25 mm ... mq   | 2,40     | 145,00 €                       | 348,00 €          |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                |                   |
| 10     | Trasporti ... h  | 0,40     | 35,00 €                        | 14,00 €           |
|        | D) NOLI  |          |                                |                   |
| 11     | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h   | 2,50     | 180,00 €                       | 450,00 €          |
|        |  |          | SOMMANO                        | 1.733,15 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)       | 233,98 €          |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)      | 196,71 €          |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / m</b> | <b>2.163,84 €</b> |

| NP.A09 | Porta a battente sagomata curva larghezza 800/900 x h 2400 mm, con intelaiatura perimetrale in abete ... e la presentazione di apposite campionature dei componenti, da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. relativa tipologia e colore. |          |                                  |                   |
|--------|---|----------|----------------------------------|-------------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                         | TOTALE            |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                  |                   |
| 1      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 5,00     | 21,64 €                          | 108,20 €          |
| 2      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 6,00     | 25,20 €                          | 151,20 €          |
|        | B) MATERIALI  |          |                                  |                   |
| 3      | Lastre di Rovere rigattino sp 6/10 di mm ... mq   | 1,00     | 12,00 €                          | 12,00 €           |
| 4      | Pannello truciolare tutto Pioppo 600Kg al mc ... mq   | 8,50     | 5,75 €                           | 48,88 €           |
| 5      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 2,50     | 100,00 €                         | 250,00 €          |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                  |                   |
| 6      | Trasporti ... h   | 0,40     | 35,00 €                          | 14,00 €           |
|        | D) NOLI   |          |                                  |                   |
| 7      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 3,00     | 180,00 €                         | 540,00 €          |
|        |   |          | SOMMANO                          | 1.124,28 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)         | 151,78 €          |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 127,61 €          |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>1.403,66 €</b> |

| NP.A10 | Cassettiera sagomata curva in laminato opaco grigio scuro a scelta della D.L. bordato colore uniform ... tata. Dimensione sviluppo 3800 x 530 x 340 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. |          |                                |                 |
|--------|--|----------|--------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                       | TOTALE          |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                |                 |
| 1      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 3,00     | 21,64 €                        | 64,92 €         |
| 2      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h   | 2,00     | 25,20 €                        | 50,40 €         |
|        | B) MATERIALI   |          |                                |                 |
| 3      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima  | 0,70     | 100,00 €                       | 70,00 €         |
| 4      | Foglio di laminato ... mq  | 6,50     | 13,80 €                        | 89,70 €         |
| 5      | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq  | 5,50     | 10,90 €                        | 59,95 €         |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                |                 |
| 6      | Trasporti ... h  | 0,20     | 35,00 €                        | 7,00 €          |
|        | D) NOLI  |          |                                |                 |
| 7      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h   | 1,50     | 180,00 €                       | 270,00 €        |
|        |  |          | SOMMANO                        | 611,97 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)       | 82,62 €         |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)      | 69,46 €         |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / m</b> | <b>764,04 €</b> |

| NP.A11 | Mobile centrale composto dai seguenti elementi: _volume contenitore a anta battente impiallacciato i ... (No maniglia) Dimensioni 1200 x 600 x 850 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. |          |                                    |                   |
|--------|---|----------|------------------------------------|-------------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                           | TOTALE            |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                    |                   |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 7,00     | 24,09 €                            | 168,63 €          |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 7,00     | 21,64 €                            | 151,48 €          |
| 3      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 7,00     | 25,20 €                            | 176,40 €          |
|        | B) MATERIALI  |          |                                    |                   |
| 4      | Cristallo extrachiaro satinato temperato sp 8 mm ... mq   | 1,00     | 73,84 €                            | 73,84 €           |
| 5      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 2,50     | 100,00 €                           | 250,00 €          |
| 6      | Foglio di laminato ... mq   | 3,50     | 13,80 €                            | 48,30 €           |
| 7      | Lastre di Rovere rigattino sp 6/10 di mm ... mq   | 2,50     | 12,00 €                            | 30,00 €           |
| 8      | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq   | 12,00    | 10,90 €                            | 130,80 €          |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                    |                   |
| 9      | Trasporti ... h   | 0,20     | 35,00 €                            | 7,00 €            |
|        | D) NOLI   |          |                                    |                   |
| 10     | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 4,00     | 180,00 €                           | 720,00 €          |
|        |   |          | SOMMANO                            | 1.756,45 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)           | 237,12 €          |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 199,36 €          |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>2.192,93 €</b> |

| NP.A12 | Mobile centrale composto da volume contenitore a anta battente in laminato opaco grigio scuro a scel ... I (No maniglia) Dimensioni 600 x 600 x 850 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. |          |                                  |                   |
|--------|--|----------|----------------------------------|-------------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                         | TOTALE            |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                  |                   |
| 1      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h   | 2,00     | 25,20 €                          | 50,40 €           |
| 2      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 3,00     | 24,09 €                          | 72,27 €           |
| 3      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 2,50     | 21,64 €                          | 54,10 €           |
|        | B) MATERIALI   |          |                                  |                   |
| 4      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima  | 1,00     | 100,00 €                         | 100,00 €          |
| 5      | Cristallo extrachiaro satinato temperato sp 8 mm ... mq  | 0,50     | 73,84 €                          | 36,92 €           |
| 6      | Foglio di laminato ... mq  | 3,50     | 13,80 €                          | 48,30 €           |
| 7      | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq  | 6,00     | 10,90 €                          | 65,40 €           |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                  |                   |
| 8      | Trasporti ... h  | 0,20     | 35,00 €                          | 7,00 €            |
|        | D) NOLI  |          |                                  |                   |
| 9      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h   | 2,50     | 180,00 €                         | 450,00 €          |
|        |  |          | SOMMANO                          | 884,39 €          |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)         | 119,39 €          |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 100,38 €          |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>1.104,16 €</b> |

| <b>NP.A13</b> Mobile per box prova in nobilitato sp.19 mm opaco colore a scelta della D.L composto da base lavello ... tone a gas. Struttura in tubo di acciaio color bianco e seduta in polipropilene tipo Troy ditta Magis o equivalente. Dimensioni 1600 x 600 x h 2400 mm |   |          |          |                   |
|---|---|----------|----------|-------------------|
| <b>ELEMENTI</b>   |   | Quantità | Unitario | TOTALE            |
| A) MANODOPERA   |   |          |          |                   |
| 1   | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 3,00     | 24,09 €  | 72,27 €           |
| 2   | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 4,00     | 21,64 €  | 86,56 €           |
| B) MATERIALI  |   |          |          |                   |
| 3   | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 2,50     | 100,00 € | 250,00 €          |
| 4   | Foglio di laminato ... mq   | 3,00     | 13,80 €  | 41,40 €           |
| 5   | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq   | 6,00     | 10,90 €  | 65,40 €           |
| 6   | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq  | 3,00     | 12,25 €  | 36,75 €           |
| 7   | Sedia con braccioli girevole su 5 ruote, regolabile in altezza con pistone a gas. Struttura in tubo di acciaio e seduta in polipropilene tipo Troy ditta Magis o equivalente. ... cad | 1,00     | 480,00 € | 480,00 €          |
| 8   | Top profondità 600/650 mm in truciolare idrofugo in laminato sp 30 mm con bordo filo dritto ... m   | 1,60     | 33,00 €  | 52,80 €           |
| C) TRASPORTI  |   |          |          |                   |
| 9   | Trasporti ... h   | 0,50     | 35,00 €  | 17,50 €           |
| D) NOLI   |   |          |          |                   |
| 10  | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 1,00     | 180,00 € | 180,00 €          |
| SOMMANO   |   |          |          | 1.282,68 €        |
| Spese generali (13,50 %)  |   |          |          | 173,16 €          |
| Utile d'Impresa (10,00 %)   |   |          |          | 145,58 €          |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b>  |   |          |          | <b>1.601,43 €</b> |

| <b>NP.A14</b> Mobile per cabina cosmesi in nobilitato sp.19 mm opaco colore a scelta della D.L composto da base co ... tone a gas. Struttura in tubo di acciaio color bianco e seduta in polipropilene tipo Troy ditta Magis o equivalente. Dimensioni 1580 x 600 x h 2400 mm |   |          |          |                   |
|---|---|----------|----------|-------------------|
| <b>ELEMENTI</b>   |   | Quantità | Unitario | TOTALE            |
| A) MANODOPERA   |   |          |          |                   |
| 1   | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 4,00     | 21,64 €  | 86,56 €           |
| 2   | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 3,00     | 24,09 €  | 72,27 €           |
| B) MATERIALI  |   |          |          |                   |
| 3   | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 2,00     | 100,00 € | 200,00 €          |
| 4   | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq   | 4,00     | 10,90 €  | 43,60 €           |
| 5   | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq  | 1,50     | 12,25 €  | 18,38 €           |
| 6   | Sedia con braccioli girevole su 5 ruote, regolabile in altezza con pistone a gas. Struttura in tubo di acciaio e seduta in polipropilene tipo Troy ditta Magis o equivalente. ... cad | 1,00     | 480,00 € | 480,00 €          |
| 7   | Specchio in cristallo argentato con bordi FLP sp 6 mm ... mq  | 1,45     | 41,50 €  | 60,18 €           |
| 8   | Top profondità 600/650 mm in truciolare idrofugo in laminato sp 30 mm con bordo filo dritto ... m   | 1,58     | 33,00 €  | 52,14 €           |
| C) TRASPORTI  |   |          |          |                   |
| 9   | Trasporti ... h   | 0,20     | 35,00 €  | 7,00 €            |
| D) NOLI   |   |          |          |                   |
| 10  | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 1,50     | 180,00 € | 270,00 €          |
| SOMMANO   |   |          |          | 1.290,12 €        |
| Spese generali (13,50 %)  |   |          |          | 174,17 €          |
| Utile d'Impresa (10,00 %)   |   |          |          | 146,43 €          |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b>  |   |          |          | <b>1.610,71 €</b> |

| NP.A15 | Mobile contenitore in nobilitato sp.19 mm opaco colore a scelta della D.L a 2 ante battenti a tutta ... o sp 170 mm. Dimensioni 950 x 440 x h 2400 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. | Quantità | Unitario                           | TOTALE          |
|--------|---|----------|------------------------------------|-----------------|
|        | <b>ELEMENTI</b>   |          |                                    |                 |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                    |                 |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 4,00     | 24,09 €                            | 96,36 €         |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 4,00     | 21,64 €                            | 86,56 €         |
|        | B) MATERIALI  |          |                                    |                 |
| 3      | Rete a doghe a ribalta ... cad  | 1,00     | 75,00 €                            | 75,00 €         |
| 4      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq  | 2,50     | 12,25 €                            | 30,63 €         |
| 5      | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq   | 4,00     | 10,90 €                            | 43,60 €         |
| 6      | Materasso ortopedico h 170 mm ... cad   | 1,00     | 110,00 €                           | 110,00 €        |
| 7      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 0,40     | 100,00 €                           | 40,00 €         |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                    |                 |
| 8      | Trasporti ... h   | 0,20     | 35,00 €                            | 7,00 €          |
|        | D) NOLI   |          |                                    |                 |
| 9      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 1,00     | 180,00 €                           | 180,00 €        |
|        |   |          | SOMMANO                            | 669,15 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)           | 90,34 €         |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 75,95 €         |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>835,43 €</b> |

| NP.A16 | Poltrona-lettino a due snodi con pompa idraulica struttura in acciaio verniciato ed imbottiture rivestite in pelle lavabile e braccioli estraibili. Rotazione a 360 gradi, sgabello con pompa a gas compreso.   | Quantità | Unitario                         | TOTALE          |
|--------|---|----------|----------------------------------|-----------------|
|        | <b>ELEMENTI</b>   |          |                                  |                 |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                  |                 |
| 1      | Poltrona-lettino a tre sezioni con pistone central a gas, struttura in acciaio verniciato ed imbottiture rivestite in ecopelle lavabile, ignifuga di categoria M2 (norma: UNE 23723-90 classe M2) e braccioli estraibili color bianco, foro per viso e cuscino. ... cad | 1,00     | 500,00 €                         | 500,00 €        |
|        | B) TRASPORTI  |          |                                  |                 |
| 2      | Trasporti ... h   | 0,60     | 35,00 €                          | 21,00 €         |
|        |   |          | SOMMANO                          | 521,00 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)         | 70,34 €         |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 59,13 €         |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>650,47 €</b> |

| NP.A17 | Cassettiera di specialità in laminato predisposta per alloggiamento n. 6 cassette di specialità. ... la finitura esterna prima dell'esecuzione della lavorazione. Considerare di posizionare per ogni colonna n. 1 cassetto doppio in alto e n. 1 in basso | Quantità | Unitario                           | TOTALE             |
|--------|--|----------|------------------------------------|--------------------|
|        | <b>ELEMENTI</b>  |          |                                    |                    |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                    |                    |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 5,00     | 24,09 €                            | 120,45 €           |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 6,00     | 21,64 €                            | 129,84 €           |
|        | B) MATERIALI   |          |                                    |                    |
| 3      | Cassettiera di specialità tipo Taxis 2 110 ditta ICAS con cassette in alluminio su guide telescopiche e cuscinetti a sfera. Dim. 458 x 1131 x 2180 mm ... cad  | 6,00     | 2.150,00 €                         | 12.900,00 €        |
| 4      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq   | 23,00    | 12,25 €                            | 281,75 €           |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                    |                    |
| 5      | Trasporti ... h  | 2,00     | 35,00 €                            | 70,00 €            |
|        |  |          | SOMMANO                            | 13.502,04 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)           | 1.822,78 €         |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 1.532,48 €         |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>16.857,30 €</b> |

| NP.A18 | Cassetiera di specialità in laminato predisposta per alloggiamento n. 5 cassetiere di specialità. ... lla finitura esterna prima dell'esecuzione della lavorazione. Considerare di posizionare per ogni colonna n. 1 cassetto doppio in alto e n. 1 in basso | Quantità | Unitario                           | TOTALE             |
|--------|--|----------|------------------------------------|--------------------|
|        | <b>ELEMENTI</b>  |          |                                    |                    |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                    |                    |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 4,00     | 24,09 €                            | 96,36 €            |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 5,00     | 21,64 €                            | 108,20 €           |
|        | B) MATERIALI   |          |                                    |                    |
| 3      | Cassetiera di specialità tipo Taxis 2 110 ditta ICAS con cassette in alluminio su guide telescopiche e cuscinetti a sfera. Dim. 458 x 1131 x 2180 mm ... cad   | 5,00     | 2.150,00 €                         | 10.750,00 €        |
| 4      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq   | 19,50    | 12,25 €                            | 238,88 €           |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                    |                    |
| 5      | Trasporti ... h  | 2,00     | 35,00 €                            | 70,00 €            |
|        |  |          | SOMMANO                            | 11.263,44 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)           | 1.520,56 €         |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 1.278,40 €         |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>14.062,40 €</b> |

| NP.A19 | Mobile per angolo galenico in nobilitato sp.19 mm bianco composto da base contenitore da 600 mm ad a ... arte. Dimensioni 980 + 1200 x 600 x h 2400 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. | Quantità | Unitario                           | TOTALE            |
|--------|--|----------|------------------------------------|-------------------|
|        | <b>ELEMENTI</b>  |          |                                    |                   |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                    |                   |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 4,00     | 24,09 €                            | 96,36 €           |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 5,00     | 21,64 €                            | 108,20 €          |
| 3      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h   | 3,00     | 25,20 €                            | 75,60 €           |
|        | B) MATERIALI   |          |                                    |                   |
| 4      | Cappa apirante da incasso per pensile completa di filtri ai carboni attivi.Con le seguenti caratteristiche:_portata massima 360 mc/h_3 velocità_illuminazione integrata ... cad  | 1,00     | 210,00 €                           | 210,00 €          |
| 5      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima  | 3,00     | 100,00 €                           | 300,00 €          |
| 6      | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq  | 9,00     | 10,90 €                            | 98,10 €           |
| 7      | Top profondità 600/650 mm in truciolare idrofugo in laminato sp 30 mm con bordo filo dritto ... m  | 2,10     | 33,00 €                            | 69,30 €           |
| 8      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq   | 8,00     | 12,25 €                            | 98,00 €           |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                    |                   |
| 9      | Trasporti ... h  | 1,00     | 35,00 €                            | 35,00 €           |
|        | D) NOLI  |          |                                    |                   |
| 10     | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h   | 2,00     | 180,00 €                           | 360,00 €          |
|        |  |          | SOMMANO                            | 1.450,56 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)           | 195,83 €          |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 164,64 €          |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>1.811,02 €</b> |

| NP.A20 | Banco smistamento color bianco con piano di lavoro h 980 mm composto da base contenitore da 600 mm a ... arte. Dimensioni 3000 x 700 x h 980 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. |          |                                    |                   |
|--------|---|----------|------------------------------------|-------------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                           | TOTALE            |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                    |                   |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 5,00     | 24,09 €                            | 120,45 €          |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 5,00     | 21,64 €                            | 108,20 €          |
| 3      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 3,50     | 25,20 €                            | 88,20 €           |
|        | B) MATERIALI  |          |                                    |                   |
| 4      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassetti, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 3,00     | 100,00 €                           | 300,00 €          |
| 5      | Foglio di laminato ... mq   | 8,00     | 13,80 €                            | 110,40 €          |
| 6      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq  | 9,00     | 12,25 €                            | 110,25 €          |
| 7      | Pannello nobilitato bianco di struttura sp 19 mm ... mq   | 11,00    | 10,90 €                            | 119,90 €          |
| 8      | Top profondità 600/700 mm in truciolare idrofugo in laminato sp 30 mm con bordo filo dritto ... m   | 3,00     | 33,00 €                            | 99,00 €           |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                    |                   |
| 9      | Trasporti ... h   | 1,00     | 35,00 €                            | 35,00 €           |
|        | D) NOLI   |          |                                    |                   |
| 10     | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 1,50     | 180,00 €                           | 270,00 €          |
|        |   |          | SOMMANO                            | 1.361,40 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)           | 183,79 €          |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 154,52 €          |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>1.699,71 €</b> |

| NP.A21 | Scaffalature a giorno rettilinee profondità 370 x h 2200 mm per scorte in nobilitato sp.25 mm bianco ... dei materiali occorrenti e ogni altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. Nota: Moduli da 1.00 a 1.70 m |          |                                |                 |
|--------|---|----------|--------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                       | TOTALE          |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                |                 |
| 1      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 3,00     | 21,64 €                        | 64,92 €         |
| 2      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 4,00     | 24,09 €                        | 96,36 €         |
|        | B) MATERIALI  |          |                                |                 |
| 3      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassetti, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 0,50     | 100,00 €                       | 50,00 €         |
| 4      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 25 mm ... mq  | 8,00     | 15,80 €                        | 126,40 €        |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                |                 |
| 5      | Trasporti ... h   | 0,20     | 35,00 €                        | 7,00 €          |
|        | D) NOLI   |          |                                |                 |
| 6      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 0,65     | 180,00 €                       | 117,00 €        |
|        |   |          | SOMMANO                        | 461,68 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)       | 62,33 €         |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)      | 52,40 €         |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / m</b> | <b>576,41 €</b> |

| NP.A22 | Mobile contenitore in nobilitato sp.19 mm opaco colore a scelta della D.L a 2 ante battenti a tutta ... gola d'arte. Dimensioni 950 x 440 x h 2400 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. | Quantità | Unitario                         | TOTALE          |
|--------|---|----------|----------------------------------|-----------------|
|        | <b>ELEMENTI</b>   |          |                                  |                 |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                  |                 |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 3,00     | 24,09 €                          | 72,27 €         |
| 2      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 4,00     | 21,64 €                          | 86,56 €         |
|        | B) MATERIALI  |          |                                  |                 |
| 3      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 25 mm ... mq  | 2,50     | 15,80 €                          | 39,50 €         |
| 4      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq  | 7,50     | 12,25 €                          | 91,88 €         |
| 5      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 0,60     | 100,00 €                         | 60,00 €         |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                  |                 |
| 6      | Trasporti ... h   | 0,30     | 35,00 €                          | 10,50 €         |
|        | D) NOLI   |          |                                  |                 |
| 7      | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 1,00     | 180,00 €                         | 180,00 €        |
|        |   |          | SOMMANO                          | 540,71 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)         | 73,00 €         |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 61,37 €         |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>675,08 €</b> |

| NP.A23 | Scrivania direttrice composta da base in nobilitato sp. 19 mm opaco colore a scelta della D.L. da 50 ... equivalente. Dimensioni 2200 x 1200 x h 750 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. | Quantità | Unitario                           | TOTALE            |
|--------|---|----------|------------------------------------|-------------------|
|        | <b>ELEMENTI</b>   |          |                                    |                   |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                    |                   |
| 1      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 2,00     | 25,20 €                            | 50,40 €           |
| 2      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 2,00     | 24,09 €                            | 48,18 €           |
| 3      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 2,00     | 21,64 €                            | 43,28 €           |
|        | B) MATERIALI  |          |                                    |                   |
| 4      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima   | 2,00     | 100,00 €                           | 200,00 €          |
| 5      | Foglio di laminato ... mq   | 6,00     | 13,80 €                            | 82,80 €           |
| 6      | Pannello nobilitato colore di finitura sp 19 mm ... mq  | 2,00     | 12,25 €                            | 24,50 €           |
| 7      | Pannello truciolare tutto Pioppo 600Kg al mc ... mq   | 6,00     | 5,75 €                             | 34,50 €           |
| 8      | Sedia con braccioli girevole su 5 ruote, regolabile in altezza con pistone a gas. Struttura in tubo di acciaio e seduta in polipropilene tipo Troy ditta Magis o equivalente. ... cad   | 1,00     | 480,00 €                           | 480,00 €          |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                    |                   |
| 9      | Trasporti ... h   | 0,50     | 35,00 €                            | 17,50 €           |
|        | D) NOLI   |          |                                    |                   |
| 10     | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 1,00     | 180,00 €                           | 180,00 €          |
|        |   |          | SOMMANO                            | 1.161,16 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)           | 156,76 €          |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 131,79 €          |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>1.449,71 €</b> |

| NP.A24                           |  | Fornitura e posa di scritte in ottone satinato sp 15/10 di mm per individuazione macrosettori, compr ... ensione h 750 mm Nota: prima del montaggio viene richiesta la presentazione di un manufatto campione per la verifica e approvazione da parte della D.L. |          |                 |
|----------------------------------|--|--|----------|-----------------|
| ELEMENTI                         |  | Quantità   | Unitario | TOTALE          |
| A) MANODOPERA                    |  |  |          |                 |
| 1                                | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h           | 1,15   | 25,20 €  | 28,98 €         |
| 2                                | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h                  | 0,50   | 21,64 €  | 10,82 €         |
| B) MATERIALI                     |  |  |          |                 |
| 3                                | Lamiera di ottone sp 15/10 di mm ... kg                          | 12,419   | 23,35 €  | 289,98 €        |
| C) TRASPORTI                     |  |  |          |                 |
| 4                                | Trasporti ... h  | 0,20   | 35,00 €  | 7,00 €          |
| D) NOLI                          |  |  |          |                 |
| 5                                | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h | 1,20   | 180,00 € | 216,00 €        |
| SOMMANO                          |  |  |          | 552,78 €        |
| Spese generali (13,50 %)         |  |  |          | 74,63 €         |
| Utile d'Impresa (10,00 %)        |  |  |          | 62,74 €         |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> |  |  |          | <b>690,15 €</b> |

| NP.A25                           |  | Fornitura e posa di scritte in ottone satinato sp 15/10 di mm per individuazione macrosettori, compr ... nsione h 130 mm Nota: prima del montaggio viene richiesta la presentazione di un manufatto campione per la verifica e approvazione da parte della D.L. |          |                 |
|----------------------------------|--|---|----------|-----------------|
| ELEMENTI                         |  | Quantità  | Unitario | TOTALE          |
| A) MANODOPERA                    |  |   |          |                 |
| 1                                | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h           | 0,50  | 25,20 €  | 12,60 €         |
| 2                                | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h                  | 0,50  | 21,64 €  | 10,82 €         |
| B) MATERIALI                     |  |   |          |                 |
| 3                                | Lamiera di ottone sp 15/10 di mm ... kg                          | 1,0985  | 23,35 €  | 25,65 €         |
| C) TRASPORTI                     |  |   |          |                 |
| 4                                | Trasporti ... h  | 0,05  | 35,00 €  | 1,75 €          |
| D) NOLI                          |  |   |          |                 |
| 5                                | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h | 0,25  | 180,00 € | 45,00 €         |
| SOMMANO                          |  |   |          | 95,82 €         |
| Spese generali (13,50 %)         |  |   |          | 12,94 €         |
| Utile d'Impresa (10,00 %)        |  |   |          | 10,88 €         |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> |  |   |          | <b>119,63 €</b> |

| NP.A26                           |  | Fornitura letterine per classificazione prodotti da fissare su supporti letterine montati sui fronta ... 85 "S" _n. 50 "T" _n. 50 "U" _n. 50 "V" _n. 40 "W" _n. 25 "X" _n. 25 "Y" _n. 25 "Z"; simboli: _n. 300 "vuoto/neutro" _n. 50 "°" _n. 50 "+" _n. 50 "-" |          |                 |
|----------------------------------|--|--|----------|-----------------|
| ELEMENTI                         |  | Quantità   | Unitario | TOTALE          |
| A) MATERIALI                     |  |  |          |                 |
| 1                                | Alfabeto orizzontale tipo ISFA504 ditta ICAS o equivalente n. 2135 letterine ... cad | 1,00   | 342,50 € | 342,50 €        |
| B) TRASPORTI                     |  |  |          |                 |
| 2                                | Trasporti ... h  | 0,10   | 35,00 €  | 3,50 €          |
| SOMMANO                          |  |  |          | 346,00 €        |
| Spese generali (13,50 %)         |  |  |          | 46,71 €         |
| Utile d'Impresa (10,00 %)        |  |  |          | 39,27 €         |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> |  |  |          | <b>431,98 €</b> |

| NP.A27 | Fornitura per campate attrezzate lato vetrina: ogni singola campata composta da n. 3 ripiani spostab ... a della staffa di sostegno ripiani per verificare conformità con disegno costruttivo di progetto da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. |          |                                  |                 |
|--------|---|----------|----------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                         | TOTALE          |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                  |                 |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 1,00     | 24,09 €                          | 24,09 €         |
|        | B) MATERIALI  |          |                                  |                 |
| 2      | Staffa di sostegno a pinza in ottone satinato con antiribaltamento e appoggi in gomma nera tipo OR come da disegno costruttivo delle tavole di progetto. ... cad  | 5,00     | 17,66 €                          | 88,30 €         |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                  |                 |
| 3      | Trasporti ... h   | 0,20     | 35,00 €                          | 7,00 €          |
|        |   |          | SOMMANO                          | 119,39 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)         | 16,12 €         |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 13,55 €         |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>149,06 €</b> |

| NP.A28 | Barre porta ganci tipo OSW.1000.NAT ditta FIT-ART o equivalente per prodotti a blister in alluminio ... re tagliate a misura per adattarsi alle diverse campate indicate dalla D.L., sarà cura della D.L. confermarle prima dell'esecuzione della lavorazione. |          |                                  |                |
|--------|--|----------|----------------------------------|----------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                         | TOTALE         |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                  |                |
| 1      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 0,70     | 21,64 €                          | 15,15 €        |
|        | B) MATERIALI   |          |                                  |                |
| 2      | Barra porta ganci tipo OSW.1000.NAT ditta FIT-ART o equivalente ... cad  | 1,00     | 24,60 €                          | 24,60 €        |
| 3      | Gancio a filo doppio porta blister da 200 mm ... cad   | 10,00    | 1,20 €                           | 12,00 €        |
| 4      | Staffa porta barra per ganci sinistra, destra o centrale tipo PAT.SX20.NAT, PAT.CN20.NAT o PAT.DX20.NAT ditta FIT-ART o equivalenti ... cad  | 2,00     | 8,80 €                           | 17,60 €        |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                  |                |
| 5      | Trasporti ... h  | 0,10     | 35,00 €                          | 3,50 €         |
|        |  |          | SOMMANO                          | 72,85 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)         | 9,83 €         |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 8,27 €         |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>90,95 €</b> |

| NP.A29 | Pannelli in plexiglass opalino bianco sp. 6 mm con angoli raccordari R 15 mm e fili lucidi con n. 2 ... itura dorato satinato. Dimimensione 700 x 150mm Nota: sarà cura della D.L. indicare la posizione di montaggio prima dell'esecuzione della lavorazione. |          |                                  |                |
|--------|--|----------|----------------------------------|----------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                         | TOTALE         |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                  |                |
| 1      | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h  | 0,30     | 21,64 €                          | 6,49 €         |
|        | B) MATERIALI   |          |                                  |                |
| 2      | Supporto per pannello tipo BT205R ditta Tahuma o equivalente o equivalente ... cad   | 2,00     | 10,94 €                          | 21,88 €        |
| 3      | Pannello plexiglass opalino bianco sp 6 mm ... mq  | 0,10     | 75,00 €                          | 7,50 €         |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                  |                |
| 4      | Trasporti ... h  | 0,10     | 35,00 €                          | 3,50 €         |
|        |  |          | SOMMANO                          | 39,37 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)         | 5,31 €         |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 4,47 €         |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>49,15 €</b> |

| NP.A30 | Espositore per occhiali a pannello forato e con supporti come da disegno costruttivo della tavola di ... NAT, PAT.CN20.NAT o PAT.DX20.NAT ditta FIT-ART o equivalenti adatte al montaggio su cremagliera. Dimensione 800x450mm adatto per 24 paia di occhialie. |          |                                  |                 |
|--------|---|----------|----------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI  | Quantità | Unitario                         | TOTALE          |
|        | A) MANODOPERA   |          |                                  |                 |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 3,50     | 24,09 €                          | 84,32 €         |
| 2      | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 2,50     | 25,20 €                          | 63,00 €         |
|        | B) MATERIALI  |          |                                  |                 |
| 3      | Pannello plexiglass trasparente sp 10 mm ... mq   | 0,36     | 135,00 €                         | 48,60 €         |
| 4      | Staffa porta barra per ganci sinistra, destra o centrale tipo PAT.SX20.NAT, PAT.CN20.NAT o PAT.DX20.NAT ditta FIT-ART o equivalenti ... cad   | 4,00     | 8,80 €                           | 35,20 €         |
|        | C) TRASPORTI  |          |                                  |                 |
| 5      | Trasporti ... h   | 0,20     | 35,00 €                          | 7,00 €          |
|        |   |          | SOMMANO                          | 238,12 €        |
|        |   |          | Spese generali (13,50 %)         | 32,15 €         |
|        |   |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 27,03 €         |
|        |   |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>297,29 €</b> |

| NP.A31 | Seduta per attesa clienti con braccioli in policarbonato seduta color bianco lucido, schienale trasparente color neutro tipo Cyborg ditta Magis o equivalente. Dimensioni 800 x 580 x 540 mm altezza seduta 460 mm |          |                                  |                 |
|--------|--|----------|----------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                         | TOTALE          |
|        | A) MATERIALI   |          |                                  |                 |
| 1      | Sedia con braccioli in policarbonato tipo Cyborg ditta Magis o equivalente. ... cad  | 1,00     | 243,00 €                         | 243,00 €        |
|        | B) TRASPORTI   |          |                                  |                 |
| 2      | Trasporti ... h  | 0,40     | 35,00 €                          | 14,00 €         |
|        |  |          | SOMMANO                          | 257,00 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)         | 34,70 €         |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 29,17 €         |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>320,86 €</b> |

| NP.A32 | Accessori appenderia vetrina per esporre cartelloni o altro; composto da binario montato a soffitto ... ahuma Lunghezza binario 2400 mm Nota: si richiede presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. |          |                                  |                 |
|--------|--|----------|----------------------------------|-----------------|
|        | ELEMENTI   | Quantità | Unitario                         | TOTALE          |
|        | A) MANODOPERA  |          |                                  |                 |
| 1      | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 1,00     | 24,09 €                          | 24,09 €         |
|        | B) MATERIALI   |          |                                  |                 |
| 2      | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima  | 0,90     | 100,00 €                         | 90,00 €         |
|        | C) TRASPORTI   |          |                                  |                 |
| 3      | Trasporti ... h  | 0,20     | 35,00 €                          | 7,00 €          |
|        |  |          | SOMMANO                          | 121,09 €        |
|        |  |          | Spese generali (13,50 %)         | 16,35 €         |
|        |  |          | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 13,74 €         |
|        |  |          | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>151,18 €</b> |

| <b>NP.A33</b>                    |   | Lavagna a cavalletto come da disegno costruttivo della tavola di progetto della D.L., a due lembi con ... teriali occorrenti e ogni altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. Dimensioni 65 0x 450 x h 1300 mm |          |                 |
|----------------------------------|---|---|----------|-----------------|
| <b>ELEMENTI</b>                  |   | Quantità  | Unitario | TOTALE          |
| A) MANODOPERA                    |   |   |          |                 |
| 1                                | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 4,00  | 25,20 €  | 100,80 €        |
| 2                                | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h  | 5,50  | 24,09 €  | 132,50 €        |
| B) MATERIALI                     |   |   |          |                 |
| 3                                | Foglio di laminato ... mq   | 3,50  | 13,80 €  | 48,30 €         |
| 4                                | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima | 0,60  | 100,00 € | 60,00 €         |
| 5                                | Pannello nobilitato colore di finitura sp 25 mm ... mq  | 2,00  | 15,80 €  | 31,60 €         |
| C) TRASPORTI                     |   |   |          |                 |
| 6                                | Trasporti ... h   | 0,30  | 35,00 €  | 10,50 €         |
| D) NOLI                          |   |   |          |                 |
| 7                                | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h  | 1,00  | 180,00 € | 180,00 €        |
| <b>SOMMANO</b>                   |   |   |          | <b>563,70 €</b> |
| Spese generali (13,50 %)         |   |   |          | 76,10 €         |
| Utile d'Impresa (10,00 %)        |   |   |          | 63,98 €         |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> |   |   |          | <b>703,78 €</b> |

| <b>NP.A34</b>                    |  | Totem esterno in plexiglas trasparente neutro sp 10 mm con angoli raccordari R 15 mm e fili lucidi c ... dei materiali occorrenti e ogni altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. Dimensioni 400 x h 1000 mm |          |                 |
|----------------------------------|--|--|----------|-----------------|
| <b>ELEMENTI</b>                  |  | Quantità   | Unitario | TOTALE          |
| A) MANODOPERA                    |  |  |          |                 |
| 1                                | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h                                    | 2,50   | 21,64 €  | 54,10 €         |
| B) MATERIALI                     |  |  |          |                 |
| 2                                | Pannello plexiglas trasparente sp 10 mm ... mq                                     | 0,40   | 135,00 € | 54,00 €         |
| 3                                | Supporto per pannello tipo BT205R ditta Tahuma o equivalente o equivalente ... cad | 6,00   | 10,94 €  | 65,64 €         |
| C) TRASPORTI                     |  |  |          |                 |
| 4                                | Trasporti ... h  | 0,30   | 35,00 €  | 10,50 €         |
| D) NOLI                          |  |  |          |                 |
| 5                                | Macchinari vari per la lavorazione e finitura dei pannelli ... h                   | 0,30   | 180,00 € | 54,00 €         |
| <b>SOMMANO</b>                   |  |  |          | <b>238,24 €</b> |
| Spese generali (13,50 %)         |  |  |          | 32,16 €         |
| Utile d'Impresa (10,00 %)        |  |  |          | 27,04 €         |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> |  |  |          | <b>297,44 €</b> |

| <b>NP.A35</b>                    |  | Bacheca turni adatta per esterno da fissare a parete per l'esposizione di fogli formato A4 verticale ... pera compresa fornitura e posa dei materiali occorrenti e ogni altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte |          |                 |
|----------------------------------|--|---|----------|-----------------|
| <b>ELEMENTI</b>                  |  | Quantità  | Unitario | TOTALE          |
| A) MANODOPERA                    |  |   |          |                 |
| 1                                | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h            | 0,40  | 21,64 €  | 8,66 €          |
| B) MATERIALI                     |  |   |          |                 |
| 2                                | Bacheca da esterno per formato foglio A4 verticale ... cad | 1,00  | 170,00 € | 170,00 €        |
| C) TRASPORTI                     |  |   |          |                 |
| 3                                | Trasporti ... h  | 0,20  | 35,00 €  | 7,00 €          |
| <b>SOMMANO</b>                   |  |   |          | <b>185,66 €</b> |
| Spese generali (13,50 %)         |  |   |          | 25,06 €         |
| Utile d'Impresa (10,00 %)        |  |   |          | 21,07 €         |
| <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> |  |   |          | <b>231,80 €</b> |

| <b>NP.A36</b> |  | Passafarmaci da inserire in serramento tipo Rotopharm ditta Zanchettin o equivalente, composto da va ... on indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. Si ritiene compresa nel costo fornitura di telefono cordless. Dimensioni 335 x 360 x h 1105 mm |                                  |                   |
|---------------|--|---|----------------------------------|-------------------|
|               | <b>ELEMENTI</b>  | Quantità  | Unitario                         | TOTALE            |
|               | A) MANODOPERA  |   |                                  |                   |
| 1             | (MA.00.035.0010) Operaio qualificato falegname ... h   | 1,30  | 24,09 €                          | 31,32 €           |
|               | B) MATERIALI   |   |                                  |                   |
| 2             | Passafarmaci da inserire in serramento tipo Rotopharm ditta Zanchettin o equivalente. Dimensioni 335 x 360 x h 1105 mm ... cad | 1,00  | 2.460,00 €                       | 2.460,00 €        |
|               | C) TRASPORTI   |   |                                  |                   |
| 3             | Trasporti ... h  | 1,00  | 35,00 €                          | 35,00 €           |
|               |  |   | <b>SOMMANO</b>                   | <b>2.526,32 €</b> |
|               |  |   | Spese generali (13,50 %)         | 341,05 €          |
|               |  |   | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 286,74 €          |
|               |  |   | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>3.154,11 €</b> |

| <b>NP.A37</b> |   | Corrimano per gradini ingresso retro in tubolare diametro 38 mm in acciaio satinato con teste saldat ... itura e posa dei materiali occorrenti e ogni altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. Lunghezza 800 mm |                                  |                 |
|---------------|---|---|----------------------------------|-----------------|
|               | <b>ELEMENTI</b>   | Quantità  | Unitario                         | TOTALE          |
|               | A) MANODOPERA   |   |                                  |                 |
| 1             | (MA.00.035.0005) Operaio specializzato falegname ... h  | 1,50  | 25,20 €                          | 37,80 €         |
| 2             | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 1,00  | 21,64 €                          | 21,64 €         |
|               | B) MATERIALI  |   |                                  |                 |
| 3             | Tubolare diametro 38 mm in acciaio satinato ... m   | 0,80  | 98,00 €                          | 78,40 €         |
| 4             | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima | 0,40  | 100,00 €                         | 40,00 €         |
|               | C) TRASPORTI  |   |                                  |                 |
| 5             | Trasporti ... h   | 0,30  | 35,00 €                          | 10,50 €         |
|               |   |   | <b>SOMMANO</b>                   | <b>188,34 €</b> |
|               |   |   | Spese generali (13,50 %)         | 25,43 €         |
|               |   |   | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 21,38 €         |
|               |   |   | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>235,14 €</b> |

| <b>NP.A38</b> |   | Tenda avvolgibile oscurante color grigio scuro. Tela in 100% poliestere 340gr/mq, resistenza al fuoc ... Dimensioni 1800 x h 3600 mm Nota: si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. |                                  |                   |
|---------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
|               | <b>ELEMENTI</b>   | Quantità   | Unitario                         | TOTALE            |
|               | A) MANODOPERA   |  |                                  |                   |
| 1             | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 0,50   | 21,64 €                          | 10,82 €           |
|               | B) MATERIALI  |  |                                  |                   |
| 2             | Tenda avvolgibile oscurante, tela in 100% poliestere 340gr/mq, resistenza al fuoco classe 1-M1-B1 ... mq            | 6,48   | 115,00 €                         | 745,20 €          |
| 3             | Ferramenta per arredi e varie come: piedini regolabili, guide cassette, maniglie, serrature, staffe, ecc. ... stima | 0,40   | 100,00 €                         | 40,00 €           |
|               | C) TRASPORTI  |  |                                  |                   |
| 4             | Trasporti ... h   | 0,30   | 35,00 €                          | 10,50 €           |
|               |   |  | <b>SOMMANO</b>                   | <b>806,52 €</b>   |
|               |   |  | Spese generali (13,50 %)         | 108,88 €          |
|               |   |  | Utile d'Impresa (10,00 %)        | 91,54 €           |
|               |   |  | <b>PREZZO DA APPLICARE / cad</b> | <b>1.006,94 €</b> |

| <b>NP.A39</b> |   | Accessori per antibagno e wc comprensivo della fornitura e posa in opera dei seguenti articoli: _n.2 ... era compresa fornitura e posa dei materiali occorrenti e ogni altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. |                                    |                 |
|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------|
|               | <b>ELEMENTI</b>   | Quantità  | Unitario                           | TOTALE          |
|               | A) MANODOPERA   |   |                                    |                 |
| 1             | (MA.00.035.0015) Operaio comune falegname ... h   | 3,00  | 21,64 €                            | 64,92 €         |
|               | B) MATERIALI  |   |                                    |                 |
| 2             | Dispenser sapone antigoccia in acciaio inox AISI 304 capacità 1.2 litri dimensioni 206 x 100 x 100 mm ... cad   | 2,00  | 33,00 €                            | 66,00 €         |
| 3             | Distributore di carta asciugamani interfogliata (fino a 600 pezzi), con serratura, in acciaio inox AISI 304 tipo Vama o equivalente dimensioni 370 x 280 x 102 mm ... cad | 2,00  | 52,00 €                            | 104,00 €        |
| 4             | Pattumiera a pedale in acciaio inox AISI 304 capacità 5 litri ... cad   | 2,00  | 27,50 €                            | 55,00 €         |
| 5             | Porta scopini in acciaio inox AISI 304 con bacinella di recupero dei liquidi in plastica, d'appoggio dimensioni 100 x100 x h 380 mm ... cad                               | 2,00  | 25,00 €                            | 50,00 €         |
| 6             | Portarotolo in acciaio di carta igienica con fissaggio a parete ... cad   | 2,00  | 20,00 €                            | 40,00 €         |
|               |   |   | SOMMANO                            | 379,92 €        |
|               |   |   | Spese generali (13,50 %)           | 51,29 €         |
|               |   |   | Utile d'Impresa (10,00 %)          | 43,12 €         |
|               |   |   | <b>PREZZO DA APPLICARE / corpo</b> | <b>474,33 €</b> |